



ROZWINIĘCIE OGRODZENIA
STYLIZOWANEGO


WIDOK OGRODZENIA



WIDOK Z GÓRY



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić budowie.
W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
 2. Wymiary na rysunku podano w cm.
 3. Ogrodzenie wykonać jako panelowe prefabrykowane, zgodnie z projektem.
 4. Elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie – minimalna warstwa cynku 80 mikrometrów – oraz malowanie proszkowe w kolorze szarym (RAL 7046) – minimalna warstwa lakieru proszkowego 60 mikrometrów.
 5. Podmurówkę oraz słupki wykonać jako żelbetowe i wykończyć tynkiem mineralnym o grubości ok. 1cm. NA słupkach nakleić prefabrykowane boniowanie oraz pomalować. Kolor należy dostosować do kolorystyki używanej na elewacji. Dobrą kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem oraz Komisją Konserwatorską.
 6. Zaleca się przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia geodezyjne wytyczenie.
 7. W przypadku rozbieżności w wymiarach ogrodzenia modułowego (podczas wytyczania) dokonać wszystkich korekt długości w module przeszła Typ B oraz murków. Dopuszcza się różnicę długości w przęsłach niestandardowych do 0,5m, a w murach 1m.
 8. Podmurówkę należy zagłębić na min. 80cm. Wszystkie słupki zagłębić na 100cm od najniższego poziomu terenu.
 9. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz kolorystykę należy uzgodnić z Komisją Konserwatorską.

 <div>ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH</div>		Zespół Biur Projektowych tel/fax (12) 265 19 28 ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222 30 - 015 Kraków, +48 692 299 165 e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu www.wolarek-zatorowski.eu			
Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.				
Inwestor:	Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11				
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2				
Projektant:	mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAP/0174/PDDK/09				
	mgr inż. arch. Piotr Knez UPR. NR SW-31/2006				
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Rafał Socha UPR. NR 8/07/SLDKK				
Sporządził:	mgr inż. arch. Patrycja Malisz				
Tytuł:	ROZWINIĘCIE OGRODZENIA STYLIZOWANEGO				
Data: 12.2023	Branża: BUDOWLANA	Faza: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: 1:50	Nr rysunku: DT-07	
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.					