



PRZEKROJE OGRODZENIA


PRZĘKRÓJ OGRODZENIA A-A




PRZĘKRÓJ SŁUPKA D




PRZĘKRÓJ SŁUPKA C



PRZĘKRÓJ SŁUPKA B



PRZĘKRÓJ SŁUPKA A



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić budowie.
 2. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
 3. Wymiary na rysunku podano w cm.
 4. Ogrodzenie wykonać jako panelowe prefabrykowane, zgodnie z projektem.
 5. Elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie – minimalna warstwa cynku 80 mikrometrów – oraz malowanie proszkowe w kolorze szarym (RAL 7046) – minimalna warstwa lakieru proszkowego 60 mikrometrów.
 6. Podmurówkę oraz słupki wykonać jako żelbetowe i wykończyć tynkiem mineralnym o grubości ok. 1cm. NA słupkach nakleić prefabrykowane boniowanie oraz pomalować. Kolor należy dostosować do kolorystyki używanej na elewacji. Dobrą kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem oraz Komisją Konserwatorską.
 7. Zaleca się przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia geodezyjne wytyczenie.
 8. W przypadku rozbieżności w wymiarach ogrodzenia modułowego (podczas wytyczania) dokonać wszystkich korekt długości w module przęsla Typ B oraz murków. Dopuszcza się różnicę długości w przęslach niestandardowych do 0,5m, a w murach 1m.
 9. Podmurówkę należy zagłębić na min. 80cm. Wszystkie słupki zagłębić na 100cm od najniższego poziomu terenu.
 10. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz kolorystykę należy uzgodnić z Komisją Konserwatorską.



ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 239 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

| | |
|---------------|---|
| Inwestor: | Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11 |
| Adres: | ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2 |
| Projektant: | mgr inż. Piotr Wołarek UPR. NR MAP/0174/PDDK/09 mgr inż. arch. Piotr Knez UPR. NR SW-31/2006 |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Rafał Socha UPR. NR 8/07/SLDK |
| Sporządził: | mgr inż. arch. Patrycja Malisz |
| Tytuł: | PRZĘKROJE OGRODZENIA |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-------|--------------------|--------|------|-------------|-------|
| Data: | 12.2023 | Branda: | BUDOWLANA | Faza: | PROJEKT TECHNICZNY | Skala: | 1:20 | Nr rysunku: | DT-09 |
| ZASTRZEŻA SIĘ WZBUDZENIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ PRZERYSONOWANY, UZUPELNANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDYNOSTKI AUTORSKIEJ. | | | | | | | | | |

LEGENDA :

1. PANEL STALOWY OGRODZENIA
2. DASZEK-ODLEW ŻELBETOWY Z PODCIĘCIEM
3. PODMURÓWKA ŻELBETOWA LUB SŁUPEK ŻELBETOWY
4. ZASYPKA PIASKIEM
5. IZOLACJA DYSPERBITEM ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH W ZIEMI
6. CHUDY BETON
7. BONIOWANIE-ODLEW BETONOWY NAKLEJANY MALOWANY